

KE-1500III 定格総荷重表 (単位: ton)

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	クローラ最大張出時 (全周)			クローラ最縮小時 (前後)		クローラ最縮小時 (側方)			
	ケリバー無			ケリバー付 (掘削具なし)	ケリバー無			ケリバー付 (掘削具なし)	
	5.39	8.94	12.74	12.74	5.39	8.94	12.74	12.74	
3.0	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
3.5	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
4.0	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	
4.5		2.95	2.95	2.95		2.95	2.95	2.95	
5.0		2.95	2.95	2.95		2.95	2.95	2.95	
5.5		2.95	2.95	2.95		2.95	2.95	2.95	
6.0		2.95	2.95	2.95		2.95	2.95	2.75	
6.5		2.95	2.95	2.95		2.90	2.95	2.25	
7.0		2.95	2.95	2.80		2.55	2.80	1.85	
7.5		2.80	2.95	2.40		2.20	2.55	1.55	
8.0			2.90	2.00			2.25	1.30	
8.5			2.55	1.75			2.00	1.10	
9.0			2.25	1.45			1.80	0.85	
9.5			2.10	1.25			1.65	0.70	
10.0			1.85	1.00			1.55	0.55	
10.5			1.65	0.85			1.40	0.45	
11.0			1.45	0.70			1.30	0.30	
11.5			1.30	0.55			1.15	0.20	

- 注 (1) 運転者は“小型移動式クレーン運転技能講習”の講習修了者、
 または“移動式クレーン免許”取得者とします。
 (2) 上表は機械を水平堅土上に設置した時の値です。
 (3) 定格総荷重はフック及び吊り金具重量を含んだ値です。