

アースドリルをご愛用いただいている皆様へ（お願い）

先般、他社製アースドリルが基礎工事作業中に転倒し、労働者のみならず、歩行者等も被災するという重大な災害が発生いたしました。

皆様にご愛用いただいているアースドリル KE-1200 及び KE-1500 シリーズには、最大つり上げ能力 2.95t の補助クレーンが装備されておりますが、取扱説明書に記載されている作業手順と注意事項に従わずにクレーン作業を行った場合には、機体の転倒・ブームの折損や曲損・ワイヤロープの切断等、人身災害を伴う重大事故の発生するおそれがあります。

本機の補助クレーンによりクレーン作業を行う際は、取扱説明書に記載されている内容に従い、安全で適正な作業を励行してください。

特に、コンクリート打設後の表層ケーシング引き抜き作業については、当該ケーシング自体の質量からだけでは判断できない多大な力が必要となり、本機の補助クレーンで引き抜くことは大変危険です。

表層ケーシングの引き抜き作業には、ケーシング引き抜き用のジャッキを用いてください。

やむを得ず移動式クレーンを使用して振動式くい打機を使用する場合は、当社発行のサービスニュース「油圧式クレーンによるパイプロ作業に関わる注意」の内容に沿って適正な使用と、十分な吊り上げ能力を有する移動式クレーンを使用するようにお願い致します。

なお、十分吊り上げ能力を有する移動式クレーンを使用する際は、表層ケーシングが地中から引き抜かれた瞬間、つり荷が反動で大きく揺れたり、想定外の荷重が掛かるおそれもありますので、事前に表層ケーシング周辺の安全対策を十分に講じたうえで、引き抜き作業に取り掛かってください。